



Provincia di Alessandria
DIREZIONE VIABILITA' 1 E TRASPORTI

Alessandria, 21.10.2020
N.P.G. 57125

OGGETTO: Estendimento rete acquedottistica nei Comuni di Carentino e Bergamasco

PROPONENTE: EGATO 6 - A.M.A.G. RETI IDRICHE S.P.A.

**PARERE SUL PROGETTO IN MATERIA DI COMPETENZE VIABILISTICHE.
VERBALE ANALISI ISTRUTTORIA DEL GRUPPO DI LAVORO**

In conformità ai disposti dell'Ordine di Servizio/Ingegnere Dirigente n° 25/2005 Prot. n° 95389 del 15/07/2005 è stata indetta la riunione del Gruppo di Lavoro incaricato della verifica della compatibilità viabilistica delle opere in oggetto.

Il Gruppo di Lavoro si è riunito in data odierna, a seguito del ricevimento della nota del Proponente Prot. 32961/2020 e della documentazione integrativa pervenuta in nel mese di ottobre 2020. Il Gruppo di Lavoro è costituito da:

Ing. Paolo PLATANIA, Dirigente Viabilità 1 e Trasporti, in qualità di Responsabile del Gruppo di Lavoro;

Geom. Gianclaudio PANIZZA, in qualità di Capo Reparto Stradale 2/Alessandria-Valenza;

Ing. Alessandro CLEMENTE, in qualità di Responsabile Servizi Tecnici Area 2 - Direzione Viabilità 1 e Trasporti.

Premessa

Il percorso della rete idrica in oggetto è ubicato sotto la sede stradale della S.P. n. 241 "di Carentino" (intera tratta stradale) e attraversa la S.P. n. 240 "Alessandria-Nizza" alla progr. Km 8+025 circa, percorrendo poi la Strada Comunale Leveretta.

Prescrizioni

Sulla base della documentazione trasmessa il Gruppo di Lavoro esprime parere viabilistico favorevole con le seguenti prescrizioni.


- Il passaggio della rete idrica sotto la sede stradale delle SS.PP. n. 240 e n. 241 dovrà essere preventivamente autorizzato presso l'ufficio Concessioni della Provincia di Alessandria mediante presentazione di apposita istanza.
- Le modalità di ripristino della sede stradale dovranno rispettare quanto indicato nel vigente Regolamento Provinciale e comunque dovranno essere concordate con il Capo Reparto della Provincia di Alessandria competente al momento dell'autorizzazione.


E


AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N. 0001359/2020 del 27/10/2020

- I pozzetti di ispezione per i quali non sia materialmente possibile la collocazione al di fuori della sede stradale, potranno essere posizionati al di sotto del piano finito della pavimentazione stradale di almeno cm 15 e dovranno essere dotati di chiusino atto a sopportare i carichi stradali pesanti.
- Le lavorazioni dovranno procedere per cantieri successivi di estensione indicativamente contenuta entro m 100 ponendo in essere la regolamentazione della circolazione stradale con modalità a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri; non sarà possibile iniziare un nuovo tratto se non sarà stato ultimato il precedente.
- L'Ufficio Tecnico Provinciale a suo insindacabile giudizio, potrà anche con semplice ordine telefonico, sospendere in qualsiasi momento i lavori che non fossero eseguiti a perfetta regola d'arte e costituissero pericolo per la circolazione stradale e provvedere all'esecuzione d'ufficio dei ripristini con spese a totale carico del concessionario, senza che questi possa avanzare eccezioni o reclami.
- Per quanto non espressamente indicato, saranno operanti le CONDIZIONI TECNICHE previste per le "Percorrenze - attraversamenti e ripristino pavimentazione" riportate nel provvedimento autorizzativo.
- A lavori ultimati il richiedente dovrà far pervenire alla Provincia di Alessandria idonea documentazione atta a consentire l'individuazione di dettaglio "in sito" della percorrenza.


Il Responsabile del Gruppo di Lavoro
(Ing. Paolo PLATANIA)


Il Responsabile Reparto Stradale 2/Alessandria-Valenza
(Geom. Gianclaudio PANIZZA)


Il Responsabile Servizi Tecnici Area 2
(Ing. Alessandro CLEMENTE)