

STRUTTURA COMPLESSA
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

RELAZIONE TECNICA

N° pratica Arpa: G07_2021_001108_001

Risultato atteso: B1.05

RICHIEDENTE: EGATO 6

OGGETTO: "Ristrutturazione serbatoi acquedotto Arquata Scrivia - Gavi".

PROPONENTE: GESTIONE ACQUA S.p.A.

COMUNE: Arquata Scrivia - Gavi (AL)

Redazione contributo	Funzione: Assistente Tecnico Settore scarichi idrici Nome: Dott.ssa G. La Cognata	
Verifica e approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Pie- monte Sud Est Nome: Dott.ssa Marta Scrivanti	Firmato digitalmente

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

1. Introduzione.

Oggetto del presente contributo è la valutazione della documentazione presentata da “Gestione Acqua S.p.A.” per l’approvazione del progetto inerente l’intervento *“Ristrutturazione serbatoi acquedotto Arquata Scrivia - Gavi”*.

2. Caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla documentazione caricata nel sito web dell’Egato6.

I lavori in progetto sono suddivisi in due lotti: “Lotto 1” e “Lotto 2” e interessano due aree diverse:

Lotto 1: l’obiettivo di questo intervento consiste nel ripristino dell’accessibilità e fruibilità della vasca di accumulo denominata *“Pistolino”* situata in loc. Casale sul confine territoriale tra i Comuni di Arquata Scrivia e Gavi. In particolare, è prevista la realizzazione di una pista sterrata che permetta l’accesso diretto all’area della vasca *“Pistolino”*. Il tracciato individuato si svilupperà interamente nel Comune di Gavi, e prevede il collegamento alla strada comunale *“Strada per Pratolungo”*, sul versante verso il comune di Gavi. La nuova pista avrà una lunghezza di circa 200 m. per una larghezza di circa 3.00 m, e si svilupperà interamente su terreni privati, attualmente in fase di acquisizione da parte di Gestione Acqua. È prevista, inoltre la demolizione del locale tecnico esistente e il rifacimento di un nuovo manufatto, con dimensioni inferiori, situato in corrispondenza dell’esistente.

Lotto 2: questo intervento consiste nel ripristino dell’impermeabilizzazione e dell’integrità strutturali della vasca di accumulo denominata *“Carrara”* situata in via Carrara in Comune di Arquata Scrivia. Si tratta di una vasca di compenso della rete acquedottistica intercomunale gestita da Gestione Acqua S.p.A., a servizio principalmente dei comuni di Arquata Scrivia e di Gavi. L’intervento in progetto si rende necessario in quanto l’attuale stato di degrado causa numerose fuoriuscite di acqua lungo le strutture murarie. Sono previsti sia interventi sulle superfici interne sia interventi sulle superfici esterne.

3. Considerazioni conclusive.

In merito ai lavori in progetto di cui al Lotto 1, si evidenzia che la documentazione trasmessa non descrive le caratteristiche di uso del suolo attuale delle aree interferite dalla realizzazione delle opere. Laddove fossero interessate porzioni di territorio boscate con presenza di esemplari di pregio o interesse naturalistico, si dovrà limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione spontanea e si dovranno mettere in atto le più idonee misure di gestione del cantiere finalizzate al massimo contenimento degli impatti sulla matrice.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it