



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

*“Sostituzione tratto di fognatura in frana in Loc. Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia”*

Importo progettuale complessivo € 142.000,00

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con nota ns. prot. n. 481 del 14/04/2021, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

#### INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento consiste nel risanamento igienico sanitario di una porzione dell'agglomerato urbano della Loc. Libarna nel Comune di Serravalle S. attraverso la dismissione di un tratto di fognatura pericolosamente instabile in quanto ubicata in una strada vicinale ad uso provato interessata da smottamenti e frane che ne hanno pericolosamente compromesso l'equilibrio.
- Al fine di procedere con la suddetta dismissione sarà necessario convogliare i reflui mediante la realizzazione di una stazione di sollevamento con relativa condotta forzata per il raggiungimento del punto di immissione in fognatura ubicato presso via Arquata.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 142.000€

## CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	<b>Sostituzione tratto di fognatura in frana in Loc. Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia</b>		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizzazione di una nuova stazione di sollevamento delle acque reflue</li><li>- Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene PEAD PE 100 De 90 per una lunghezza complessiva di 320 m</li><li>- Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene PEAD PE 100 De 160 per una lunghezza complessiva di 40 m (attraversamento ferroviario)</li><li>- Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene PVC De 160 per una lunghezza complessiva di 95 m (scarico pozzetti)</li><li>- Realizzazione e posa di manufatti di ispezione e del pozzetto di troppo pieno per lo sfioro delle acque in eccesso</li><li>- Realizzazione della tubazione di troppo pieno a servizio della stazione di pompaggio</li></ul>		
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	142.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>142.000,00 €</b>	<b>100,0</b>

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021, con il codice **GA F 18 2016** "Sostituzione fognatura in frana loc. Libarna Serravalle S."

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## **PRESCRIZIONI**

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*