



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa
"Sostituzione tratti di rete acquedotto Comune di Gavi".
Importo progettuale complessivo € 318.000,00.

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 983 del 03/08/2020, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento consiste nella sostituzione di alcuni tratti di rete acquedotto a servizio di alcune zone del Comune di Gavi (linea per Alice e collegamento del concentrico con la vasca in Loc. Rovereto), caratterizzati da un maggior stato di criticità.
- L'obiettivo è quello di realizzare un importante intervento di rinnovo della rete esistente al fine di ridurre drasticamente le perdite distribuite ed ottenere un recupero di risorsa a beneficio del servizio offerto all'utenza finale.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 318.000,00 €

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001432/2020 del 05/11/2020
Firma: Giuseppe Ruggiero

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	Sostituzione tratti di rete acquedotto Comune di Gavi		
TIPOLOGIA INTERVENTO	Collegamento Gavi – vasca fraz. Rovereto		
	- Sostituzione della rete esistente, tubazione in PE De 75, con una nuova tubazione in PVC De110 (L= 500 m)		
	Rete interna alla Fraz. Alice		
	- Sostituzione della rete esistente, tubazione in Acciaio DN 50, con una nuova tubazione in PEAD De75 (L= 130 m)		
	Collegamento Gavi – Fraz. Alice		
	- Sostituzione della rete esistente, tubazione in Acciaio DN 65, con una nuova tubazione in Ghisa DN 100 (L= 650 m)		
	- Sostituzione della rete esistente, tubazione in PE DN 75, con una nuova tubazione in PEAD De110 (L= 500 m)		
	- Sostituzione della rete esistente, tubazione in PE DN 63, con una nuova tubazione in Ghisa DN 100 (L= 270 m)		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento	318.000,00 €	100,0
	Contributo Pubblico	-	-
	Altro	-	-
	TOTALE	318.000,00 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del 20/12/2018, con il codice GA A 49 2017 "*EMERGENZA IDROPOTABILE - Sostituzione condotte ammalorate per riduzione perdite idriche non incluse nel P.D.I. Pozzolo - Novi L. -Gavi*"

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*