



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa**

*“Sostituzione reti e prese acqua in Via Dazio – Alessandria fraz. Valle San Bartolomeo”.*

Importo progettuale complessivo € 570.000.

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. con nota ns. prot. n. 1255 del 02/10/2021, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

- L'intervento prevede la sostituzione di circa 3000m di tubazione (condotta di adduzione e condotta di distribuzione), entrambe le nuove condotte saranno realizzate in PEAD De160 PN25 UNI EN 12201.
- Durante il percorso sarà necessario sottopassare diversi sottoservizi, tra cui anche la rete fognaria, pertanto in tali circostanze entrambe le tubazioni saranno inserite entro tubi guaina in PVC a parete piena, per garantire che eventuali acque reflue non possano venire in contatto con le nuove tubazioni di acqua potabile.
- Nella nuova condotta di distribuzione saranno spostati gli allacciamenti idrici esistenti.
- Oltre alla condotta del servizio acquedotto l'intervento consiste nella posa di un collettore fognario in PVC SN8 DN250 con pozzetti di ispezione in calcestruzzo.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 570.00,00 €

## CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	<b>Sostituzione reti e prese acqua in Via Dazio – Alessandria fraz. Valle San Bartolomeo</b>		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<p>Il progetto si suddivide in interventi, uno sul servizio di acquedotto con la sostituzione delle condotte di mandata e distribuzione, e uno sul servizio di fognatura.</p> <p><u>Acquedotto</u> Sostituzione delle attuali tubazioni, di adduzione e distribuzione, in fibro-cemento di diametro Ø80 con tubazioni in PEAD De160 PN25 UNI EN 12201 (L=3000 m).</p> <p><u>Fognatura</u> Estendimento della rete fognaria di via Dazio per circa 500 m, dal civico n.53 fino all'incrocio con Strada della Serra con una tubazione in PVC SN8 De250 (L=500m).</p>		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento Contributo Pubblico Altro	IMPORTO 570.00,00 € - -	% 100,0 - -
TOTALE		570.00,00 €	100,0

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021, con il codice **AM A 5 2021** "Sostituzione rete e prese idriche via Dazio"

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## **PRESCRIZIONI**

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*