



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Serbatoio di Vho e interventi vari nel Comune di Tortona”

Importo progettuale complessivo € 375.000,00

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società GESTIONE ACQUA, con note ns. prot. n. 636 del 11/05/2021, 733 del 01/06/2021 e 732 del 01/06/2021 ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento si suddivide in tre lotti :
 - Intervento di permeabilizzazione e risanamento delle strutture dei serbatoi ubicati in strada vicinale Costa di Vho a servizio degli abitanti di Tortona, Vho, Sarezzano e in parte di Viguzzolo
 - Proseguimento del ripristino dei suddetti serbatoi attraverso la sostituzione della condotta a servizio delle vasche, attualmente in ACCIAIO DN 250, con due condotte in ghisa sferoidale DN250, una dedicata all'alimentazione dei serbatoi e una dedicata alla distribuzione, nell'ottica di una riduzione delle perdite e risoluzione delle problematiche in caso di carenza idrica. È prevista anche il rifacimento di un tratto di tubazione di scarico di troppo pieno al fine di evitare allagamenti e perdite alle abitazioni confinanti.

- Intervento finalizzato alla riduzione delle criticità della rete idrica, viste le recenti e sempre più frequenti perdite, prevedendo la sostituzione delle condotte attualmente in polietilene DN 250 in via Emilia e in acciaio DN 100 in via Ugone Visconti, con due condotte in ghisa sferoidale DN250 e DN100.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 375.000€

CARATTERISTICHE INTERVENTO

| TITOLO INTERVENTO | “Serbatoio di Vho e interventi vari nel Comune di Tortona” |
|----------------------|---|
| TIPOLOGIA INTERVENTO | <p><u>INTERVENTO 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impermeabilizzazione esterna ed interna dei serbatoi ubicati in strada vicinale Costa di Vho - Riprofilatura del fondo dei serbatoi con rifacimento dello scarico - Separazione tra mandata e distribuzione e realizzazione dello scarico di fondo con la posa di nuove condotte in Ghisa DN250 (L=40 m), PE D200 (L=20m) e Acciaio (L=6 m) |
| | <p><u>INTERVENTO 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rifacimento di un tratto di condotta attualmente in acciaio , in strada vicinale Costa di Vho partendo dall'incrocio con strada comunale per Vho fino ai serbatoi di accumulo, che verrà sostituita da due condotte in ghisa sferoidale, separando la linea di adduzione dalla linea di distribuzione al serbatoio con posa di tubazioni in ghisa sferoidale DN 250 per una lunghezza di ca. 310 m e dismissione della attuale condotta in Acciaio DN 250; - Posa di condotta in PVC De200 (L=310 m) per lo scarico del troppo pieno del serbatoio |
| | <p><u>INTERVENTO 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di un tratto di condotta idrica di via Emilia partendo dall'incrocio con via Arzani fino a via U. Visconti con posa di una tubazione in ghisa sferoidale DN 250 per una lunghezza di ca. 120 m; - Realizzazione di un tratto di condotta idrica in via Ugone Visconti partendo da via Emilia fino all'incrocio con via Di Vittorio con posa di una tubazione in ghisa sferoidale DN 100 per una lunghezza di ca. 160 m; - Realizzazione dei nuovi gruppi di manovra su Via Arzani/Via Emilia, Via Orsi/Via Emilia, Largo Europa/Vie Emilia, Via U. Visconti/Via Emilia, Via U. Visconti/Via Di Vittorio e collegamenti delle nuove tubazioni alle linee esistenti; |

| FINANZIAMENTO INTERVENTO | | | IMPORTO | % |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Autofinanziamento | | 375.000,00 € | 100,0 |
| | Contributo Pubblico | | - | - |
| | Altro | | - | - |
| | | TOTALE | 375.000,00 € | 100,0 |

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021, con il codice **GA A 78 2019** "Serbatoio di Vho, interventi vari, Tortona"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*