



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa

“Rifacimento del tratto fognario danneggiato lungo Strada Nuova Costa e Via Venezia”.

Importo progettuale complessivo Lotto 1 € 159.652,44.

Importo progettuale complessivo Lotto 2 € 138.339,95.

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 1638 del 22/12/2020, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- L'intervento consiste nel rifacimento della linea di fognatura nera a gravità lungo via Venezia, partendo dall'incrocio su via Firenze fino alla ex S.S. 456 del Turchino, soggetta a rotture/schiacciamenti, con relativi disservizi

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 297.992,39 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	Rifacimento del tratto fognario danneggiato lungo Strada Nuova Costa e Via Venezia		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<p>L'intervento globale si suddivide in due lotti funzionali, LOTTO 1 e LOTTO 2 al fine di minimizzare i disagi dovuti dal cantiere e ottimizzare le tempistiche di realizzazione.</p> <p><u>LOTTO 1 (Pozzetti A-B-C-D) il tratto compreso tra la S.S. 456 del Turchino e via Venezia;</u> Sostituzione tubazione di circa 140,50 m costituite da tubazioni in c.a. turbocentrifugato del diametro DN 500 (82,50 m) e DN 600 (58,00 m);</p> <p><u>LOTTO 2 (Pozzetti D-E-F) il tratto interamente su via Venezia fino all'incrocio con via Firenze.</u> Sostituzione tubazione di circa 107,50 m costituite da tubazioni in c.a. turbocentrifugato del diametro DN 500 e da 105,00 m in tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso del diametro DN 500 per la rete delle acque bianche;</p> <p>E' prevista la demolizione dei pozzetti di ispezione esistenti, che saranno sostituiti da nuovi pozzetti prefabbricati monolitici a tenuta idraulica in calcestruzzo vibrato, su base di appoggio in calcestruzzo magro, con diametro interno variabile (1000 mm) e profondità variabile secondo il piano di scorrimento della condotta.</p>		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento Contributo Pubblico Altro	IMPORTO 297.992,39 € - -	% 100,0 - -
		TOTALE	297.992,39 € 100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.

- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021, con il codice **GA F 6 2021** "Rifacimento tratto fognario via Venezia Ovada"

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*