



Ente di Governo  
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria  
Segreteria: tel. 0131/038000  
www.ato6alessandrino.it  
ato6@ato6alessandrino.it  
C.F. 01991550060

**Oggetto: Proponente: AMAG RETI IDRICHE S.p.A.**

*“Riqualficazione ambientale depuratore di Casalbagliano –Alessandria”.*

Al Direttore dell'Egato6  
SEDE

La Società AMAG RETI IDRICHE S.p.A. con nota ns. prot. n. 233 del 25/02/2022, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

L'intervento, oggetto di approvazione, deriva da economie per i lavori di *“Realizzazione opere fognarie in via Vecchia dei Bagliani nel territorio del Comune di Alessandria”* cofinanziati dalla Regione Piemonte a valere sui fondi PAR FSC 2007/13, terminati con un risparmio di circa € 106.000 e approvato da EGATO6 con Det. n. 51/2016

Si è quindi ritenuto di utilizzare la somma residuale sopra indicata per l'esecuzione dei seguenti lavori:

- Demolizione parziale delle vasche dell'ex depuratore.
- Sostituzione delle paratoie del sollevamento di emergenza.
- Sostituzione del quadro elettrico di comando pompe e paratoie sollevamento di emergenza, sostituzione della illuminazione esterna, installazione illuminazione emergenza.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 150.00,00 €.

## CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO  
INTERVENTO

### **“Riqualificazione ambientale depuratore di Casalbagliano – Alessandria”.**

#### *Demolizione parziale delle vasche, già svuotate dei liquami e fanghi di depurazione*

- Svuotamento vasche dall'acqua piovana
- Smontaggio, carico, trasporto e smaltimento presso impianti di recupero o discariche di materiali metallici, plastici e bituminosi (impermeabilizzazioni)
- Demolizione del calcestruzzo armato, con carico, trasporto e smaltimento presso impianti di recupero o discariche
- Riempimento fino a piano di campagna con misto naturale stabilizzato adeguatamente compattato
- Fornitura e posa di uno strato di circa 5 cm di misto naturale stabilizzato sull'intera area dell'ex depuratore
- Realizzazione di manto in calcestruzzo bituminoso (binder) su parte dell'area dell'ex depuratore
- Sistemazione a filo asfalto delle caditoie acque piovane e pozzetti ispezione.

#### *Sostituzione delle paratoie del sollevamento di emergenza*

- Pulizia con canal jet della vasca di sollevamento e del canale fognario ove avverrà la sostituzione delle paratoie
- Sostituzione delle lamiere di copertura delle aperture di accesso a paratoie griglia e pompe con grigliati pedonabili e parapetti inseribili
- Smontaggio, carico, trasporto e smaltimento presso impianti di recupero o discariche dei materiali metallici costituenti le paratoie
- Fornitura e posa delle nuove paratoie motorizzate
- Ricollegamenti elettrici

#### *Sostituzione del quadro di comando pompe e paratoie impianto sollevamento di emergenza, sostituzione illuminazione esterna, installazione illuminazione di emergenza.*

- Scollegamento vecchio quadro elettrico e consegna dello stesso al reparto impianti di depurazione AMAG Reti Idriche
- Fornitura e posa nuovo quadro elettrico comando pompe
- Fornitura e posa nuovo quadretto di comando paratoie
- Ricollegamenti elettrici
- Sostituzione della illuminazione esterna con installazione di due riflettori industriali
- Installazione di apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED
- Compreso il progetto elettrico dell'intervento

TIPOLOGIA  
INTERVENTO

FINANZIAMENTO INTERVENTO
-----------------------------

	IMPORTO	%
Autofinanziamento	150.00,00 €	100,0
Contributo Pubblico	-	-
Altro	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>150.00,00 €</b>	<b>100,0</b>

## OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento non è inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Del. 4 del 04/02/2021

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

## PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio  
Tecnico Pianificazione e Controllo  
*Ing. Giuseppe Ruggiero*

*(Il presente documento è sottoscritto  
con firma digitale  
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*