STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

RELAZIONE TECNICA

N° pratica Arpa: G07_2022_00587_001

Risultato atteso: B1.05

RICHIEDENTE: EGATO 6

OGGETTO: "Riqualificazione ambientale depuratore di Casalbagliano".

PROPONENTE: Amag Reti Idriche

COMUNE: Casalbagliano (AL)

Redazione	**Funzione: Assistente Tecnico Settore Scarichi idrici** **Nome: Dr.ssa G. La Cognata**	Firmato elettronicamente G. La Cognata ARPA Piemonte Struttura G.07.02 Data: 2022.03.30 11:09:14 +02'00'
	Funzione: Dirigente S.S. Produzione **Nome: Dr. Enrico Bonansea**	
Verifica	**Funzione: Dirigente S.S. Produzione** **Nome: Dr. Enrico Bonansea**	
Approvazione	**Funzione: Responsabile S.C. Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est** **Nome: Dott.ssa Marta Scrivanti**	

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

1. Introduzione.

Oggetto del presente contributo è la valutazione della documentazione presentata da Amag Reti Idriche per l'approvazione del progetto inerente l'intervento *"Riqualificazione ambientale depuratore di Casalbagliano - Alessandria".*

2. Caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla documentazione caricata nel sito web dell'Egato6.

I lavori in progetto saranno eseguiti presso l'ex depuratore di Casalbagliano (AL) e consistono in:

1. demolizione parziale delle vasche, già svuotate dei liquami e fanghi di depurazione e pulite con canal-jet in occasione di precedenti lavori, dalla sommità fino a circa 30 cm al di sotto del piano di campagna mediante:

- svuotamento vasche dall'acqua piovana,
- smontaggio, carico, trasporto e smaltimento presso impianti di recupero o discariche di materiali metallici, plastici e bituminosi (impermeabilizzazioni),
- demolizione del calcestruzzo armato, con carico, trasporto e smaltimento presso impianti di recupero o discariche;

2. sostituzione delle paratoie del sollevamento di emergenza;
3. Sostituzione del quadro elettrico di comando pompe e paratoie sollevamento di emergenza, sostituzione della illuminazione esterna, installazione illuminazione emergenza.

3. Considerazioni conclusive.

Valutata la documentazione tecnica trasmessa, per quanto di competenza ambientale, si ritiene che non vi siano elementi ostativi rispetto alla proposta progettuale presentata.

Si propongono, di seguito, alcune specifiche indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto e si chiede all'Autorità Competente di valutare la possibilità di inserirle nel provvedimento di chiusura della procedura di approvazione del progetto come prescrizioni da attuare in fase di realizzazione dell'opera.

- In considerazione delle diverse attività di cantiere (demolizione) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee, così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.