

Spett.le
**Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino**
C.so Virginia Marini, 95
15100 – Alessandria (AL)

PEC: posta@cert.ato6alessandrino.it

C.A. Ing. Giuseppe Ruggiero

Vaiano Cremasco, 06/04/2023

COMUNICAZIONE LETTERA: **PROT. N. 26422 DEL 06/04/2023**

OGGETTO: "Realizzazione tratto di rete fognaria in Strada Bellaria Fraz. Rivalta Scrivia del Comune di Tortona" - Comunicazione conferenza dei servizi asincrona - Proponente: GESTIONE ACQUA S.p.A. - PARERE SIM

La scrivente Società Impianti Metano S.r.L. in qualità di concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale di Tortona (AL), in riferimento alla pratica in oggetto comunica parere positivo con la prescrizione di rispettare quanto già precedente comunicato alla Gestione Acqua SpA con PROT. N. 26403 del 05/04/2023.

Rimanendo a completa disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

SOCIETA' IMPIANTI METANO S.r.L.



ALLEGATI:

- Coordinamento servizi – Gestione Acqua – PROT. N. 26403 del 05/04/2023



Spett. le
Gestione Acqua SPA
Regione Scivia
15063 Cassano Spinola (AL)

gestioneacqua.investimenti@pec.it
Alla c.a. Sig. Enrico Celio
Cell: 3666716654

Vaiano Cremasco, 05/04/2023
Comunicazione Segnalazione: PROT. N. **26403 DEL 05/04/2023**

**Oggetto: Segnalazione sottoservizi interrati in Comune di Tortona (AL) via Bellaria
Risposta Vs. mail del 04/04/2023**

In ordine alla Vs. richiesta di segnalazione dei ns. servizi interrati nel comune di Tortona (AL) – via Bellaria, si comunica che abbiamo evidenziato con linea verde continua le condotte del gas metano a **Bassa Pressione** sulle nostre planimetrie nelle zone da Voi indicateci, con esclusione degli allacciamenti alle utenze derivanti dalle citate condotte.

Come sopra riportato l'elaborato grafico allegato riporta l'ubicazione indicativa delle condotte gas metano, di conseguenza siamo disponibili, ad indicare sul posto le ns. condotte interrate (rete ed allacciamenti) con tracce di colore giallo, previo accordo con i tecnici della scrivente Direzione.

**Gli appuntamenti per segnalazioni dovranno essere richiesti con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo dall'esecuzione delle opere
(Tecnico Società Impianti Metano s.r.l. Sig. Distante – 391.3797144)**

Vi preghiamo inoltre di comunicarci, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Tecnico responsabile del cantiere e l'Impresa appaltante delle opere.

Si precisa che i lavori in prossimità dei ns. impianti sotterranei dovranno essere eseguiti con la massima cura adottando tutti gli accorgimenti (es. scavo a mano) necessari per evitare incidenti e danni alle persone, alle cose e disturbi al servizio del metanodotto UNI 10576. Qualora in fase di esecuzione delle opere si verificasse l'eventuale posa di altri servizi, questa dovrà essere effettuata nel rispetto del D.M. 16.04.2008.

Ogni responsabilità per danni e/o incidenti che potessero comunque accadere in dipendenza dell'esecuzione dei Vs. lavori ricadrà esclusivamente su di Voi, fermo restando che ogni ripristino relativo ai nostri impianti dovrà essere eseguito a Vs. Spese, ma con intervento di ns. personale.

Qui di seguito alcune prescrizioni inderogabili da rispettare nella posa dei sottoservizi.

Per la posa del nuovo servizio, che interessa le condotte gas di **Bassa Pressione**, occorre che nei percorsi in parallelo venga rispettata una distanza di 50 cm, necessaria per la sicurezza d'esercizio e poter eseguire correttamente allacciamenti d'utenza, operazioni di manutenzione e/o riparazione.

Nel caso il nuovo servizio debba incrociare la ns. condotta – rete o allacciamenti - sempre di bassa pressione, è sufficiente mantenere un franco fra i due servizi pari a 20 cm.

Vi ricordiamo che i ns. impianti sono protetti catodicamente e perciò il danneggiamento, anche in forma lieve, del rivestimento protettivo dovrà essere tempestivamente comunicato alla scrivente; la riparazione dello stesso è di nostra esclusiva competenza.

Qualora la scrivente dovesse riscontrare il mancato rispetto delle prescrizioni qui sopra riportate, sarete ritenuti responsabili per qualsiasi evento e circostanza dovesse derivare alla nostra società ed a terzi, anche in termini di difficoltà nella esecuzione di interventi, di qualsiasi natura, compresa anche la mera manutenzione; mentre, di riflesso, la Società Impianti Metano srl non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno ed evento ai Vostri sottoservizi posizionati in difformità alle prescrizioni sopra riportate.

Quanto Vi è fornito è d'esclusiva proprietà Società Impianti Metano s.r.l. deve essere trattato con riservatezza, non ceduto a terzi senza l'autorizzazione della suddetta Società ed è utilizzato unicamente per le attività per le quali è stato richiesto.

Gli elementi acquisiti non autorizzano in nessun caso chi in indirizzo o chi per esso ad effettuare interventi sugli impianti di proprietà di questa Società.


Distinti saluti.

Società Impianti Metano S.r.l.



Allegato:

- Ns. planimetria 955-2023-SSI-004



Società Impianti Metano S.r.l.
Via Nelson Mandela n. 1 26010 – VAIANO CREMASCO (CR)

DATA 05.04.2023

SCALA 1:2.000

Codice 955-2023-SSI-004

DISEGNATO

R. GHIDONI

VERIFICATO

M. PAVESI

SEGNALAZIONI SERVIZI INTERRATI
str Bellaria - COMUNE DI TORTONA (AL)



 RETE GAS METANO
 BASSA PRESSIONE

