



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: COMUNI RIUNITI

“Messa in sicurezza pista di transito collettore fognario comune di Lerma (AL).”.

Importo progettuale complessivo € 100.000,00

Al Direttore dell'Egato6

SEDE

La Società COMUNI RIUNITI, con nota ns. prot. n. 580 del 08/04/2024 ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- Il presente progetto è atto allo studio e alla descrizione dei lavori di intervento di messa in sicurezza della pista di transito del collettore fognario nel comune di Lerma (AL). L'evento alluvionale del 2021 ha danneggiato la strada situata nell'area ovest del centro abitato lungo la quale transita il collettore fognario del centro storico, tale strada si trova a metà di un ripido versante e la situazione genera criticità sulla sicurezza dell'impianto fognario.
- In base alle caratteristiche dell'area, si prevede la realizzazione di una berlinese in micropali per uno sviluppo di circa 45 m, sovrastata da un cordolo in calcestruzzo armato ordinario, atto a garantire l'interconnessione dei micropali. Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 100.000€.

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Messa in sicurezza pista di transito collettore fognario comune di Lerma (AL)”		
TIPOLOGIA INTERVENTO	<ul style="list-style-type: none">- Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato- Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5- Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro di mm 130-140		
FINANZIAMENTO INTERVENTO	Autofinanziamento Contributo Pubblico Altro	IMPORTO 100.000,00 € - -	% 100 - -
TOTALE		100.000,00 €	100

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati solo in parte conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento non è inserito nel Programma degli Interventi 2022-2023, approvato con Del. 34 del 17/11/2022

- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*