



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl

“Interventi di collettamento, miglioramento e ampliamento impianto di depurazione di Belforte Monferrato”.

Importo progettuale complessivo € 2.183.327,60 inserito nelle proposte di finanziamento relative alla Misura PNRR M2C4-I4.4 - "Investimenti in fognatura e depurazione".

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl con nota ns prot. n. 1714 del 14/12/2022 ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto definitivo *“Interventi di collettamento, miglioramento e ampliamento impianto di depurazione di Belforte Monferrato”* per un importo complessivo di € 418.836,99.

Con Determinazione. n° 182 del 25/07/2023 con cui l'EGATO6 ha provveduto ad approvare il progetto facendo seguito alle diverse richieste di integrazioni formulate sia da EGATO6 (nota n. 1764 del 21/12/2022) che dalla Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 19 Aprile 2023

La Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl con nota ns prot. n. 91/2025 del 11/04/2025 ha trasmesso la documentazione progettuale di perizia di variante inerente all'intervento *“Interventi di collettamento miglioramento e ampliamento impianto di depurazione di Belforte Monferrato PNRR- INTERVENTO M2C4.I4.4”*

La Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl con nota ns prot. n. 1233/2025 del 09/09/2025, a seguito del parere non favorevole rilasciato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., ha trasmesso una nuova soluzione progettuale con la quale *“evitare l'attraversamento*

autostradale della A26 con la messa in opera di una stazione di pompaggio prima del sottovia ad una distanza maggiore di 30 m rispetto al confine di proprietà” eliminando il tratto interferente con l'Autostrada.

La Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl con nota ns prot. n. 1661/2025 del 05/12/2025, a seguito del parere favorevole rilasciato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., ha trasmesso la revisione del Lotto 1 finalizzata alla chiusura della Conferenza dei Servizi comprensiva di :

- Cartografia di confronto della nuova soluzione progettuale con l'ipotesi precedente
- Nuovo quadro economico

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- Il depuratore di Belforte Monferrato è a servizio della località ed è dimensionato per 750 ab.eq., con necessità comunque di una maggior potenzialità per la crescita di scarichi commerciali. Il Comune di Tagliolo Monferrato è privo di depuratore, avendo il vecchio impianto fuori servizio ed essendo momentaneamente allestito un complesso sistema di pompaggi per far confluire mediante un collettore esistente, i reflui al depuratore di Ovada.
- L'intervento prevede il collegamento tra la fognatura al servizio di Tagliolo Monferrato e il depuratore di Belforte Monferrato, in parte in zona agricola ed in parte in zona incolta. Il progetto prevede la sistemazione dei pozzetti di partenza, la realizzazione della condotta fognaria in PVC rigido opportunamente protetta nei tratti in alveo con scogliera. Lungo la traccia il posizionamento di pozzetti di ispezione in calcestruzzo con chiusini in ghisa sferoidale. L'intervento consiste nello scavo, posizionamento della tubazione e il rinterro lungo tutto il percorso ad eccezione del tratto iniziale in cui si procederà con il sistema a spinta (microtunnelling).
- Oggetto della perizia di variante è il lotto 1 il cui intervento è suddiviso nei seguenti tratti :ù
 - L'intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento, in cui confluiranno le tubazioni fognarie che attualmente scaricano nel collettore verso il depuratore di Ovada. La stazione pomperà i reflui nella tubazione di nuova installazione per recapitarli nella tubazione di collegamento a caduta nel depuratore di Belforte. La stazione di sollevamento avrà dimensioni in pianta 3,0x3,0 metri, in c.a.o.

- L'intervento prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento (punto C) in località Piancarpeneto, in area di espansione urbanistica comunale. Lo scopo è intercettare l'attuale fossa Imhoff, ove convogliano gli attuali scarichi delle abitazioni esistenti, per innestarli nella tubazione esistente che scarica nel depuratore di Belforte.
- Per garantire la compensazione del consumo di energia delle pompe si prevede l'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici su una tettoia da realizzarsi su terreno comunale di Belforte Monferrato. Tale tettoia è prevista in c.a. con tetto in struttura lignea allacciando l'impianto alla rete di distribuzione tramite contatori esistenti ed intestati a Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl.
- Il costo complessivo dell'intervento è € 2.183.327,60 € inserito nelle proposte di finanziamento relative alla Misura PNRR M2C4-I4.4 - "Investimenti in fognatura e depurazione".

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	“Interventi di collettamento, miglioramento e ampliamento impianto di depurazione di Belforte Monferrato”.		
TIPOLOGIA INTERVENTO	Realizzazione impianto fotovoltaico	<ul style="list-style-type: none"> - L'impianto sarà costituito da 60 pannelli, ipotizzati di 440 W di potenza l'uno. L'impianto sarà dotato di inverter trifase di potenza 20 kW e collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per l'interscambio di energia. Sarà inoltre installato un sistema di accumulo. Di seguito si riportano i dati sulle prestazioni dell'impianto fotovoltaico installato ricavati dal sito ufficiale “sistema informativo geografico fotovoltaico”. 	
	Tagliolo	<ul style="list-style-type: none"> - Posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 DE 140 (L= 560 m) 	
	Belforte	<ul style="list-style-type: none"> - Posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' PE 100 DE 160 (L= 300 m) 	
FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento		
	Contributo Pubblico	1.900.000,00	87
	Altro	283.327,60	13
	TOTALE	2.183.327,60 €	100,0

OSSERVAZIONI

In relazione a quanto in oggetto, dall'analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva quanto segue:

- E' stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il Prezziario Regionale vigente.
- Il progetto è **coerente** con il Piano d'Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino" con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.
- L'intervento è inserito nel Programma degli Interventi con il codice **CR PNRR D 1** "*Potenziamento depuratore di Belforte M. e allacciamento scarichi comune di Tagliolo M.*"
- Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Direttore dell'EGATO6
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*