



Ente di Governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

Oggetto: Proponente: Gestione Acqua S.p.A.

“Adeguamento acquedotto rurale in frazione Garadassi nel Comune di Fabbrica Curone (AL) per subentro gestione”.

Importo progettuale complessivo € 90.000,00

Al Direttore dell'Egato6
SEDE

La Società Gestione Acqua S.p.A. con nota ns. prot. n. 549/2026 del 14/04/2026, ha trasmesso a quest'Egato6 copia del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alle opere di cui all'oggetto.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

- Gestione Acqua S.p.A. si è impegnata a sviluppare il progetto degli interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture afferenti al servizio acquedotto della Frazione Garadassi di Fabbrica Curone (AL), al fine di prenderle in gestione.
- Constatate le caratteristiche dello stato di fatto del sistema acquedottistico esistente, Gestione Acqua S.p.A. ha valutato la necessità del rifacimento integrale delle reti esistenti e l'abbandono dell'attuale sistema di captazioni e serbatoi, al fine di garantire una qualità della risorsa idrica omogenea sfruttando il collegamento alla dorsale proveniente dalla centrale di potabilizzazione di Salogni all'esistente serbatoio di Località Garadassi da cui si diparte una rete idrica attualmente in uso, che verrà utilizzata come base di partenza del nuovo sistema di fornitura alla Frazione. In questo modo verranno garantiti i parametri qualitativi analoghi alla distribuzione lungo tutto il sistema idrico principale della Val Curone, con controlli di sistema

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000949/2026 del 30/06/2026
Firmatario: Giuseppe Cuggiero

più efficaci e continui. Lo stesso esistente serbatoio di Garadassi, dato l'aumento delle utenze sottese, verrà collegato al sistema di telecontrollo centrale e dotato di adeguata sensoristica ed eventuali allarmi al fine di monitorare costantemente lo stato di funzionamento.

- Nel seguito è riportata una breve descrizione degli interventi in cui si articola il progetto, che nello specifico comprende:
 - Rifacimento dei tratti di rete di distribuzione oramai obsoleti e soggetti a frequenti rotture e riparazioni. Le nuove linee saranno collegate ed alimentate alla rete acquedottistica esistente (tramite impatti su rete idrica) e saranno installati opportuni organi di manovra e sezionamento di linea.
 - Predisposizione dei punti di allacciamento alle diverse utenze sino ai pozzetti esistenti;
 - Il progetto prevede anche la realizzazione dei diversi punti di allaccio privati lungo le nuove condotte di distribuzione, che saranno dotati di valvola di sezionamento e chiusino di manovra tronco conico in ghisa. Nel complesso sono previsti circa trentacinque punti di allaccio e corrispondono alle utenze consortili che hanno manifestato la volontà di allacciarsi al nuovo sistema di distribuzione in progetto.
- Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 90.000,00 € parzialmente coperta da Fondi L.R. n. 13/1997 art. 8, comma 4

CARATTERISTICHE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO	Adeguamento acquedotto rurale in frazione Garadassi nel Comune di Fabbrica Curone (AL) per subentro gestione
TIPOLOGIA INTERVENTO	Il progetto si suddivide nei seguenti interventi: 1. Rifacimento dei tratti di rete di distribuzione per una Lunghezza complessiva di circa 400 m in PEAD PN16 DE50, DE90, DE75 e DE32 2. Predisposizione dei punti di allacciamento alle diverse utenze sino ai pozzetti esistenti 3. Realizzazione dei diversi punti di allaccio privati lungo le nuove condotte di distribuzione, che saranno dotati di valvola di sezionamento a squadra e chiusino di manovra tronco conico in ghisa. Nel complesso sono previsti circa trentacinque punti di allaccio e corrispondono alle utenze consortili che hanno manifestato la volontà di allacciarsi al nuovo sistema di distribuzione in progetto.

FINANZIAMENTO INTERVENTO		IMPORTO	%
	Autofinanziamento	17.949,38 €	20,0
	Contributo Pubblico	72.050,62 €	80,0
	Altro	-	-
	TOTALE	90.000,00 €	100,0

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
- Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile IPO Servizio
Tecnico Pianificazione e Controllo
Ing. Giuseppe Ruggiero

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*